

No.

御見積書

Page. 1 / 3

平成 年 月 日

上 様

SYSTEMHOUSE

システムハウス株式会社
〒411-0045 静岡県三島市萩23
TEL 055-988-8250 FAX 055-988-8251

担当者 遠藤 慎司


 下記の通り御見積り申し上げます。

工事内容 浴室0.25坪増築

工事現場 静岡県東部（所定の場所）

取引方法 現金

有効期限 価格改定まで



税込合計金額 ￥536,000.-

合計金額 496,297.-

消費税額 39,703.-

品名	数量	単位	単価	金額	備考
<input type="checkbox"/> 建材・木材					
間柱 WW 3000×90×30mm	5	丁	960	4800	
柱 WW 3000×105×105mm	4	本	4,300	17200	
桁 WW 4000×105×105mm	1	〃	5,630	5630	
防虫土台 3000×105×105mm	1	〃	3,720	3720	
垂木 米松 4000×45×45mm	2	丁	980	1960	
垂木掛 米松 3000×105×45mm	1	〃	1,430	1430	
野縁 赤松 4000×040×030mm	6	本	600	3600	
ラーチ合板 1820×910×12mm	5	枚	2,050	10250	
破風板 杉 4000×105×25mm	2	丁	1,600	3200	
透湿シート 50m巻	0.5	本	5,500	2750	
ケイカル板 1820×910×5mm	1	枚	1,200	1200	
【小計】				55740	
<input type="checkbox"/> 外壁サイディング材					
UBEボード フラット2本溝	6	枚	2,400	14400	
土台水切30	1	本	780	780	
ハメ込み出隅	2	〃	1,550	3100	
パテ	1	個	3,520	3520	
次頁へ続く					

備考

小計

77,540

品名	数量	単位	単価	金額	備考
タッチアップペイント	1	缶	600	600	
小口運賃	1	式	5,000	5000	
【小計】				27400	
□ サッシ					
TOSTEM デュオSG 引き違い窓	1	セット	27,000	27000	
ガラス部 F4	1	〃	3,210	3210	
網戸	1	式	6,000	6000	
縦面格子	1	〃	32,900	32900	
【35%引】				-24188	
【小計】				44922	
□ 屋根・雨樋					
GL鋼板 横葺	2.5	m ²	6,800	17000	
破風板 GL鋼板巻き	4.7	m	2,600	12220	
軒樋 105Φ半月	2.85	〃	2,600	7410	
竪樋 60Φ丸	3.2	〃	2,600	8320	
エルボ	2	個	720	1440	
回転エルボ	1	〃	1,000	1000	
集水器	1	式	2,200	2200	
【小計】				49590	
□ 周辺施工					
CB基礎工	1	式	47,200	47200	
既設壁解体	1	〃	28,700	28700	
木工	1	〃	115,000	115000	
サイディング工	1	〃	28,700	28700	
コーキング工	1	〃	14,800	14800	
外壁塗装工	1	〃	32,500	32500	
【小計】				266900	
次頁へ続く					

小計

367,012

